

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe polegające na wymianie pokrycia z gontu drewnianego na budynku dzwonnicy Kościel-
nej w Wojciechowie
ADRES INWESTYCJI : 24-204 Wojciechów
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Teodora
ADRES INWESTORA : 24-204 Wojciechów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Fałdyga-Rożek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Wymiana pokrycia z gontu drewnianego, łupanego - wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem ogniotrwałym, by spełniał wymogi NRO i zabezpieczał przed korozją biologiczną.			
1 d.1	KNR 19-01 0426-04		Rozebranie pokrycia gontami pojedynczo przy nachyleniu połaci do 85 % $1,24*(0,5*5,8*2,825*2+0,5*5,65*2,9*2)$	m ² m ²	 40,635	
					RAZEM	40,635
2 d.1	KNR 19-01 0426-07		Rozebranie pokrycia gontami podwójnie przy nachyleniu połaci do 85 % $1,24*(0,5*(6,8+5,8)*0,5*2+0,5*(6,65+5,65)*0,5*2)$	m ² m ²	 15,438	
					RAZEM	15,438
3 d.1	KNR 19-01 0425-04		Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 % poz.1+poz.2	m ² m ²	 56,073	
					RAZEM	56,073
4 d.1	KNR 19-01 0425-01		Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % -łaty + kontrłaty $56,073*2$	m ² m ²	 112,146	
					RAZEM	112,146
5 d.1	kalk. własna		Drobne naprawy więźby dachowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-02 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej poz.3	m ² m ²	 56,073	
					RAZEM	56,073
7 d.1	KNR 2-02 0501-01 z. sz. 5.1. 9908		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo. poz.6	m ² m ²	 56,073	
					RAZEM	56,073
8 d.1	KNR K-05 0104-03 analogia		Montaż kontrłat 50x25 na dachu z deskowaniem pełnym poz.6	m ² m ²	 56,073	
					RAZEM	56,073
9 d.1	KNR K-05 0105-03 analogia		Montaż łat 40x60 poz.6	m ² m ²	 56,073	
					RAZEM	56,073
10 d.1	TZKNBK V -121		Krycie dachu gontem osikowym lub modrzewiowym łupanym i impregnowanym pojedynczo. Pochylenie połaci do 85% - 25-50 m ² poz.1	m ² m ²	 40,635	
					RAZEM	40,635
11 d.1	TZKNBK V -124		Krycie dachu gontem osikowym lub modrzewiowym łupanym i impregnowanym podwójnie. Pochylenie połaci do 85% - 10-25 m ² poz.2	m ² m ²	 15,438	
					RAZEM	15,438
12 d.1	kalk. własna		Wywóz materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 4-01 1212-16 z. sz. 2.2 9912-01 analogia		Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne krzyża i postumentu - praca na wysokości 5-10 m 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.1	KNR 4-01 1212-17 z. sz. 2.2 9912-01 analogia		Dwukrotne malowanie ftalową czarną (czarny mat) krzyż + postument - praca na wysokości 5-10 m 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne $8,2*(5,8+5,65)*2$	m ² m ²	 187,780	
					RAZEM	187,780

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14)			